

ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama						FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: Calçamento em bloquete sextavado						DATA: 03/10/2023	
LOCAL: Rua 1, Rua 2, Bairro Glicério Pinto Moreira - Santo Antônio do Grama - MG						FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: zona da Mata Leste //abril 2023 c/ desoneração						() DIRETA	(x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias						LDI	30,72%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	unid	1,00	1.429,69	1.868,89	1.868,89
		TOTAL DO ITEM					1.868,89
2.0		CALÇAMENTO					
2.1	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL - SERVIÇO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	m²	2106,55		-	-
2.2	ED-50416	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m²	1813,20	74,42	97,28	176.391,40
2.3	ED-51139	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	651,88	54,63	71,41	46.552,27
2.4	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	651,88	22,66	29,62	19.311,14
2.5	ED-48666	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA	unid	1,00	465,01	607,86	607,86
		TOTAL DO ITEM					242.862,68
		VALOR TOTAL DA OBRA					244.731,57
						TOTAL GERAL DA OBRA	244.731,57

PEDRO MARTINO ZEFERINO

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

137103/D

CREA

MARCO AURÉLIO RAMINHO

Carimbo e assinatura do prefeito